

Engparken, Dragør boligforening

Engparken, Dragør boligforening																			
Jnr:	103629	001 - Engparken - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF																	
Dato: 2019.03.04, init. JIM+NIB+ERK+CHE / 2019.06.18 Besparelse 03 - Rækkehuse m.m. - / 2019.12.13 Rettelser / + elinstallationer LBF 24/7											Ufuldstændig migrering, migreringsdato: 6. juli 2021								
Helhedsplan etape 1																			
GRÅ FELTER UDFYLDES	Enh.	Antal	Enh. pris	Total		Opretn.	Fællesarealer	Ombygning / Sammenlægn.	Tilgængelighed	Modernisering	Vedligeholdelse	Nødvendige ustøttede arbejder (automatisk)							
				inkl. moms	inkl. moms														
01 Tag																			
Rækkehuse – udskiftn. af tagbelægning og forstærkning af tagkonstr.	m2	5523	2.278	100%	12.581.394	25%	3.145.349						75%	9.436.046					
Blokke – udskiftning af tagbelægning og forstærkning af tagkonstr.	m2	6837	2.278	100%	15.574.686	25%	3.893.672						75%	11.681.015					
Rækkehuse – udskiftning af kviste og bortsanering af betonkummer	stk	70	41.965	100%	2.937.550	50%	1.468.775						50%	1.468.775	1.468.775				
Blokke – udskiftning af kviste på haveside	stk	64	81.965	100%	5.245.760	50%	2.622.880						50%	2.622.880	2.622.880				
Rækkehuse - udskiftning af ovenlys	stk	280	14.250	100%	3.990.000								100%	3.990.000					
Blokke – udskiftning af ovenlys	stk	291	14.250	100%	4.146.750								100%	4.146.750					
Blokke - nye kviste på indgangssiden	stk	60	38.665	100%	2.319.900					100%	2.319.900								
Rækkehuse – brandsikring af lejligheidsstel i loftrum	stk	56	25.000	100%	1.400.000					100%	1.400.000								
Totaloverdækning rækkehuse	m2	4648	825	100%	3.834.600	50%	1.917.300						50%	1.917.300	1.917.300				
Totaloverdækning blokke	m2	6481	825	100%	5.346.825	50%	2.673.413						50%	2.673.413	2.673.413				
Miljøsanering - tagudskiftning	sum	1	300.000	100%	300.000	23%	69.000	4%	12.000	6%	18.000	9%	27.000	32%	96.000	26%	78.000		
				100%	57.677.465		15.790.388		12.000		18.000		27.000		3.815.900		38.014.178		8.682.368
02 Ydervægge																			
Rækkehuse gavle – efterisolering og skalmur - inkl. stillads	m2	1554	3.807	100%	5.916.078	50%	2.958.039						50%	2.958.039	2.958.039				
Blokke gavle – efterisolering og skalmur - inkl. stillads	m2	2468	3.807	100%	9.395.676	50%	4.697.838						50%	4.697.838	4.697.838				
Rækkehuse facader – efterisolering og skalmur - inkl. stillads	m2	3976	3.807	100%	15.136.632	25%	3.784.158				75%	11.352.474							
Blokke facader – efterisolering og skalmur - inkl. stillads	m2	7106	3.807	100%	27.052.542	25%	6.763.136				75%	20.289.407							
Efterisolering af brystninger ved siden af altaner.	m2	672	1.375	100%	924.000	100%	924.000												
Indgangspartier rækkehuse	stk.	70	30.000	100%	2.100.000					100%	2.100.000								
Indgangspartier blokke	stk.	32	30.000	100%	960.000			100%	960.000										
				100%	61.484.928		19.127.171		960.000					33.741.881		7.655.877		7.655.877	
03 Døre og vinduer																			
Udskiftning af vinduer inkl. lysninger og vinduesplader	stk	1580	7.334	100%	11.587.720								100%	11.587.720					
Udskiftning af døre	stk	395	18.978	100%	7.496.310								100%	7.496.310					
Udskiftning af sålbænke	stk	949	1.664	100%	1.579.136								100%	1.579.136					
Stillads/platform for vinduesudskiftning	m2	6028	444	100%	2.676.432								100%	2.676.432					
				100%	23.339.598									23.339.598					
04 Altaner og altangange																			
Udskiftning af altaner	stk.	192	80.300	100%	15.262.600	50%	7.631.300						50%	7.631.300	7.631.300				
Bortsanering af glasinddækninger	stk.	31	5.000	100%	155.000	100%	155.000												
Adgangstrapper fra stuealtaner til haver i terræn	stk.	58	25.000	100%	1.450.000			100%	1.450.000										
Adgangstrapper fra stuealtaner til haver i terræn - ustøttet andel	stk.	58	32.000	100%	1.856.000					100%	1.856.000								
				100%	18.723.600		7.786.300		1.450.000				1.856.000	7.631.300	7.631.300				
05 Etageadskillelse																			
06 Fundamenter og kældre																			
Sænkning af omfangsdræn - rækkehuse (fjernelse og reetablering af)	sum	1	7.000.000	100%									100%						
Fugtsikring og isolering af kældervægge - rækkehuse	sum	1	3.200.000	100%									100%						
Renovering af trapper, støttemure og lyskasser - RH+EB	sum	1	300.000	100%	300.000								100%	300.000					
Reparation af kælderdek med blankt vand	sum	1	100.000	100%	100.000	100%	100.000												
Nedlæggelse af lyskasser og kældervinduer - RH	stk.	70	8.675	100%		50%							50%						
Lokal terrænregulering "bluespots", evt. afskærende dræn	m3	1260	50	100%	63.000	50%	31.500						50%	31.500	31.500				
Omlægning af kantsten og vejbump	sum	1	700.000	100%									100%						
Nedrivning af evt. fugtfølsomme faste indretninger i kældre	sum	1	150.000	100%	150.000	100%	150.000												
Bortsanering af fugtfølsomt kælderinventar	sum	1	150.000	100%	150.000	100%	150.000												
Omlægning af evt. fugtfølsomme El-installationer herunder fælles v	stk.	13	32.000	100%	416.000	100%	416.000												

Engparken, Dragør boligforening

Engparken, Dragør boligforening																	
Jnr:		103629			001 - Engparken - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF												
Dato: 2019.03.04, init. JIM+NIB+ERK+CHE / 2019.06.18 Besparelse 03 - Rækkehuse m.m. - / 2019.12.13 Rettelser / + elinstallationer LBF 24/7										Ufuldstændig migrering, migreringsdato: 6. juli 2021							
Helhedsplan etape 1																	
GRÅ FELTER UDFYLDES		Enh.	Antal	Enh. pris	Total		Opretning		Fællesarealer		Ombygning / Sammenlægn.		Tilgængelighed		Modernisering	Vedligeholdelse	Nødvendige udstøttede arbejder (automatisk)
				inkl. moms	inkl. moms												
Etablering af cykelskure på terræn (inkl lys og føringer til cykelskure)		sum	32	63.000													
Ventilering af kældre		sum	1	1.400.000	100%	1.400.000	100%	1.400.000									
					100%	2.579.000		2.247.500						331.500			31.500
07 Vådrom se under A, B og C																	
08 Afløb bygning og jord																	
Delvis udskiftning af kloak		sum	1	3.000.000	100%	3.000.000								100%	3.000.000		
Afløb / faldstammer – udskiftning til støbejern med koblingssamlinger		stk	128	10.200	100%	1.305.600								100%	1.305.600		
Flytning af nedløbsbrønde for ny skalmur (facader)		stk.	116	20.000	100%	2.320.000								100%	2.320.000		
					100%	6.625.600								6.625.600			
09 Tekniske anlæg																	
Brugsvandsinstallationer, udskiftning til rustfrie stålrør med presfitting		sum	1	7.500.000	100%	7.500.000								100%	7.500.000		
Varmeinstallationer, udskiftning af rør, hovedføringer i lkælder		sum	1	7.050.000	100%									100%			
El-installationer fælles installationen, lys inst trappe, fælles tavle pr		sum	1	3.000.000	100%	3.000.000								100%	3.000.000		
Facadebelysninger etageboliger og rækkehuse		sum	1	695.000	100%	695.000								100%	695.000		
Ventilation, behovstyret udsugning		bolig	262	43.000	100%	11.266.000	100%	11.266.000									
Ventilation, emhætter		bolig	262	4.500	100%	1.179.000								100%	1.179.000		
El-installationer ventilation		sum	1	2.489.000	100%	2.489.000	100%	2.489.000						100%			
Ustøttet arbejder til balanceret ventilation (overskridelse af 65.000 k		sum	1		100%									100%			
Udskiftninger af varmeldninger i jord		sum	1	9.000.000	100%									100%			
Udskiftning af brugsvandledninger, varmt, koldt og cirkulation i jord		sum	1	9.000.000	100%	9.000.000								100%	9.000.000		
Total instandsættelse af elinstallationer (prissat af driften)		sum	1	25.000.000	100%	25.000.000								100%	25.000.000		
					100%	60.129.000		13.755.000						46.374.000			

Engparken, Dragør boligforening

Engparken, Dragør boligforening																	
Jnr:	103629			001 - Engparken - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF													
Dato: 2019.03.04, init. JIM+NIB+ERK+CHE / 2019.06.18 Besparelse 03 - Rækkehuse m.m. - / 2019.12.13 Rettelser / + elinstallationer LBF 24/7										Ufuldstændig migrering, migreringsdato: 6. juli 2021							
Helhedsplan etape 1																	
GRÅ FELTER UDFYLDES	Enh.	Antal	Enh. pris		Total		Opretning	Fællesarealer		Ombygning / Sammenlægn.		Tilgængelighed		Modernisering	Vedligeholdelse	Nødvendige ustøttede arbejder (automatisk)	
			inkl. moms	inkl. moms													
10 Emne																	
10 Øvrige bygningsdele																	
Trapperum - malerarbejde	stk	32	54.075	100%													
Udskiftning af døre fra bolig til opgang	stk	192	14.000	100%	2.688.000										100%	2.688.000	
Ombygning af vaskerier i kælder - tilgængelig adgang	stk	4	15.000	100%	60.000						100%	60.000					
Ombygning af depoter i kælder - tilgængelig adgang	stk	54	500	100%	27.000						100%	27.000					
Vedligeholdelse af Butiksbygning i henhold til tilstandsrapport	sum	1	300.400	100%											100%		
				100%	2.775.000							87.000				2.688.000	
11 Emne																	
11 Arealudvidelser																	
Nyt fælleshus - støttet andel	sum	1	4.750.000	100%	4.750.000			100%	4.750.000								
Nyt fælleshus - ustøttet andel	sum	1	1.000.000	100%	1.000.000								100%	1.000.000			
Nye ejendomsfunktionærfunktioner	sum	1	1.000.000	100%	1.000.000								100%	1.000.000			
				100%	6.750.000				4.750.000					2.000.000			
12 Emne																	
12 Landskabsarbejder																	
Retablering langs facader	lbm	2734	1.200	100%	3.280.800	50%	1.640.400								50%	1.640.400	1.640.400
Opgradering af friarealer ny lege-/opholdspladser, cykelparkering, b	sum	1	3.740.000	100%	3.740.000			100%	3.740.000								
Ustøttet opgradering af friarealer ny lege-/opholdspladser, cykelpark	sum	1	1.260.000	100%	1.260.000								100%	1.260.000			
Nedrivning af garager	sum	1	625.000	100%	625.000			100%	625.000								
Græsarmeringssten for ny parkering	m2	1000	1.025	100%	1.025.000								100%	1.025.000			
Handicap-P og tilgængelig adgang	sum	1	750.000	100%	750.000						100%	750.000					
Affaldshåndtering	sum	1	1.500.000	100%									100%				
				100%	10.680.800		1.640.400		4.365.000			750.000		2.285.000		1.640.400	1.640.400
13 Emne																	
A Tilgængelighedsboliger, etageblokke																	
Nedrivning	bolig	24	40.499	100%	971.976					34%	330.472	33%	320.752	33%	320.752		320.752
Miljøsanering	bolig	24	5.530	100%	132.720					34%	45.125	33%	43.798	33%	43.798		43.798
Konstruktioner inkl. midlertidige understøtninger	bolig	24	60.000	100%	1.440.000					34%	489.600	33%	475.200	33%	475.200		475.200
Nye vægge, gulve, lofter, døre	bolig	24	183.176	100%	4.396.224					34%	1.494.716	33%	1.450.754	33%	1.450.754		1.450.754
Nye badeværelser	bolig	24	80.649	100%	1.935.576					34%	658.096	33%	638.740	33%	638.740		638.740
Nye køkkener ekskl. hårde hvidvarer	bolig	24	54.840	100%	1.316.160					34%	447.494	33%	434.333	33%	434.333		434.333
VVS-installationer i bolig inkl. lodrette hovedføringer	bolig	24	39.000	100%	936.000					34%	318.240	33%	308.880	33%	308.880		308.880
El-installationer i bolig inkl. hovedføringer	bolig	24	26.000	100%	624.000					34%	212.160	33%	205.920	33%	205.920		205.920
Ustøttet arbejder VVS-installation	bolig	24	78.000	100%	1.872.000									100%	1.872.000		
Ustøttet arbejder El-installationer	bolig	24	38.000	100%	912.000									100%	912.000		
Hårde hvidevarer	bolig	24	9.038	100%	216.912									100%	216.912		
Elevator inkl. skakt	stk.	4	1.687.100	100%	6.748.400							100%	6.748.400				
Ombygning af reposer / facade ved elevator	stk.	4	200.000	100%	800.000							100%	800.000				
Afslibn. og lakering eksist. gulve + malerbehandling eksist. væg og	bolig	24	18.000	100%	432.000					34%	146.880	33%	142.560	33%	142.560		142.560
				100%	22.733.968						4.142.783		11.569.336		7.021.848		4.020.936
14 Emne																	
B Ombyggede boliger etageblokke - 2. sal																	
Nedrivning badeværelser og for ventilation	bolig	56	25.000	100%	1.400.000					67%	938.000			33%	462.000		462.000
Miljøsanering	bolig	56	5.530	100%	309.680					67%	207.486			33%	102.194		102.194
Konstruktioner inkl. midlertidige understøtninger - udsparinger	bolig	56	7.500	100%	420.000					67%	281.400			33%	138.600		138.600
Nye vægge, gulve, lofter ved ny ventilation og udskiftning af installa	bolig	56	15.000	100%	840.000					67%	562.800			33%	277.200		277.200
Nye badeværelser	bolig	56	80.649	100%	4.516.344					67%	3.025.950			33%	1.490.394		1.490.394
Nødvendig renovering af køkkener ekskl. hårde hvidvarer	bolig	56	39.000	100%	2.184.000					67%	1.463.280			33%	720.720		720.720
VVS-installationer i bolig inkl. lodrette hovedføringer	bolig	56	55.000	100%	3.080.000					67%	2.063.600			33%	1.016.400		1.016.400
El-installationer i bolig inkl. hovedføringer	bolig	56	10.000	100%	560.000					67%	375.200			33%	184.800		184.800
Ustøttet arbejder VVS-installation	bolig	56	2.000	100%	112.000									100%	112.000		
Ustøttet arbejder El-installationer	bolig	56	1.500	100%	84.000									100%	84.000		
Afslibn. og lakering eksist. gulve + malerbehandling eksist. væg og	bolig	56	27.984	100%	1.567.104					67%	1.049.960			33%	517.144		517.144

Engparken, Dragør boligforening

Engparken, Dragør boligforening														
Jnr:	103629				001 - Engparken - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF									
Dato: 2019.03.04, init. JIM+NIB+ERK+CHE / 2019.06.18 Besparelse 03 - Rækkehuse m.m. - / 2019.12.13 Rettelser / + elinstallationer LBF 24/7										Ufuldstændig migrering, migreringsdato: 6. juli 2021				
Helhedsplan etape 1														
GRÅ FELTER UDFYLDES	Enh.	Antal	Enh. pris	Total	Opretning	Fællesarealer	Ombygning / Sammenlægn.	Tilgængelighed	Modernisering	Vedligeholdelse	Nødvendige ustøttede arbejder (automatisk)			
			inkl. moms	inkl. moms										
			100%	15.073.128			9.967.676		5.105.452			4.909.452		
15 Emne														
C Renoverede boliger etageblokke - stue+1.sal														
Nedrivning for etablering af ventilation	bolig	112	15.000	100%	1.680.000	100%	1.680.000							
Miljøsanering	bolig	112	5.530	100%	619.360				100%	619.360				
Konstruktioner inkl. midlertidige understøtninger - udsparinger	bolig	112	7.500	100%	840.000				100%	840.000				
Nye vægge, gulve, lofter ved ny ventilation og udskiftning af installationer	bolig	112	15.000	100%	1.680.000	100%	1.680.000							
Nødvendig renovering af badeværelser inkl. installationer men ekskl. hovedforsyning	bolig	112	40.000	100%	4.480.000				100%	4.480.000				
Nødvendig renovering af køkkener inkl. installationer men ekskl. hovedforsyning	bolig	112	20.000	100%	2.240.000				100%	2.240.000				
VVS-installationer i bolig inkl. lodrette hovedføringer	bolig	112	35.000	100%	3.920.000				100%	3.920.000				
El-installationer i bolig inkl. hovedføringer	bolig	112		100%					100%					
Afslibn. og lakering eksist. gulve + malerbehandling eksist. væg og lofter	bolig	112	35.000	100%					100%					
			100%	15.459.360		3.360.000			12.099.360					
16 Emne														
D Renoverede boliger, rækkehuse														
Nedrivning for ventilation	bolig	70	15.000	100%	1.050.000	100%	1.050.000							
Miljøsanering	bolig	70	5.530	100%					33%					
Konstruktioner inkl. midlertidige understøtninger - udsparinger	bolig	70	7.500	100%	525.000			67%	351.750	173.250			173.250	
Nye vægge, gulve, lofter ved ny ventilation og udskiftning af installationer	bolig	70	15.000	100%	1.050.000	100%	1.050.000							
Nye badeværelser inkl. installationer og sanitet ekskl. hovedforsyning	bolig	70	81.649	100%				67%						
Nødvendig renovering af køkkener inkl. installationer men ekskl. hovedforsyning	bolig	70	20.000	100%	1.400.000	100%	1.400.000							
VVS-installationer i bolig inkl. lodrette hovedføringer	bolig	70	40.000	100%	2.800.000						100%	2.800.000		
El-installationer i bolig inkl. hovedføringer	bolig	70	9.000	100%				67%						
Ustøttet arbejder VVS-installation	bolig	70		100%					100%					
Ustøttet arbejder El-installationer	bolig	70		100%					100%					
Afslibn. og lakering eksist. gulve + malerbehandling eksist. væg og lofter	bolig	70	27.984	100%					100%					

Engparken, Dragør boligforening

Engparken, Dragør boligforening															
Jnr:	103629			001 - Engparken - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF											
Dato: 2019.03.04, init. JIM+NIB+ERK+CHE / 2019.06.18 Besparelse 03 - Rækkehuse m.m. - / 2019.12.13 Rettelser / + elinstallationer LBF 24/7										Ufuldstændig migrering, migreringsdato: 6. juli 2021					
Helhedsplan etape 1															
GRÅ FELTER UDFYLDES	Enh.	Antal	Enh. pris	Total		Opretning	Fællesarealer	Ombygning / Sammenlægn.	Tilgængelighed	Modernisering	Vedligeholdelse	Nødvendige ustøttede arbejder (automatisk)			
			inkl. moms	inkl. moms											
				100%	6.825.000		3.500.000						173.250	2.800.000	173.250
17 Emne Afsat til grøn screening	stk.	1	7.481.000	100%	7.481.000	100%	7.481.000								
				100%	7.481.000		7.481.000								
18 Emne															
19 Emne															
20 Emne															

Engparken, Dragør boligforening

Jnr:	103629				001 - Engparken - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF															
Dato: 2019.03.04, init. JIM+NIB+ERK+CHE / 2019.06.18 Besparelse 03 - Rækkehuse m.m. - / 2019.12.13 Rettelser / + elinstallationer LBF 24/7										Ufuldstændig migrering, migreringsdato: 6. juli 2021										
Helhedsplan etape 1																				
GRÅ FELTER UDFYLDES	Enh.	Antal	Enh. pris	Total	Opretning	Fællesarealer	Ombygning / Sammenlægn.	Tilgængelighed	Modernisering	Vedligeholdelse	Nødvendige ustøttede arbejder (automatisk)									
			inkl. moms	inkl. moms																
Håndværkerudgift i alt inkl. moms				318.337.447	74.687.758	11.537.000	14.480.209	12.433.336	121.429.791	83.769.353	34.745.083									
Byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger %	6%			19.100.247	4.481.265	692.220	868.813	746.000	7.285.787	5.026.161	2.084.705									
Håndværkerudgift i alt inkl. byggeplads og moms				337.437.694	79.169.023	12.229.220	15.349.021	13.179.337	128.715.579	88.795.514	36.829.788									
Omkostninger % <i>(skal detaljeres inden skema A)</i>	19%			64.113.162	15.042.114	2.323.552	2.916.314	2.504.074	24.455.960	16.871.148	6.997.660									
Driftsudgifter i byggeperioden																				
Totalsum samt summer af kategorier				100% 401.550.856	23%	94.211.138	4%	14.552.772	5%	18.265.335	4%	15.683.411	38%	153.171.539	26%	105.666.661	43.827.448			
Nødvendige ustøttede arbejder (Indgår ikke i støttet sum)					32.344.118		8.947.325	2.536.005												
Yderligere støttede arbejder																				
Nedrivning <i>(fra specifikation herunder)</i>																				
Miljø-/Klimavenlige-/Digitale løsninger <i>(fra specifikation herunder)</i>																				
Genhusning <i>(antal boliger x enhedspris)</i>				4.000.000																
Lejetab <i>(antal boliger x gns. husleje x mdr.)</i>				1.000.000																
Støttet sum - Inkl. Nedrivning, Miljø-/Klimavenlige-/Digitale løsninger, Genhusning, lejetab - excl. nødvendige ustøttede arbejder	bolig	262	563.789	147.712.656																
Samlede udgifter - ustøttede arbejder	bolig	262	987.932	258.838.200																
Samlede udgifter - støttede og ustøttede arbejder	bolig	262	1.551.721	406.550.856																
Specifikationer til yderligere støttede arbejder																				
40 Nedrivning (kun ved fjernelse af bygninger efter aftale med LBF)	Enh.	Antal	Enh.pris inkl. moms	Total inkl. moms																
Nedrivning af bygning(er) / boliger xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																				
Evt. håndtering af miljøfremmede stoffer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																				
Oprydning af grund																				
Andel af byggeplads og omkostninger																				
SUM																				
41 Miljø-/Klimavenlige-/Digitale løsninger	Enh.	Antal	Enh.pris inkl. moms	Total inkl. moms																
Beskrivelse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																				
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																				
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																				
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx																				
Andel af byggeplads og omkostninger																				

Engparken, Dragør boligforening

Engparken, Dragør boligforening												
Jnr:	103629		001 - Engparken - Helhedsplan - Til drøftelse med LBF									
Dato: 2019.03.04, init. JIM+NIB+ERK+CHE / 2019.06.18 Besparelse 03 - Rækkehuse m.m. - / 2019.12.13 Rettelser / + elinstallationer LBF 24/7							Ufuldstændig migrering, migreringsdato: 6. juli 2021					
				Helhedsplan etape 1								
GRÅ FELTER UDFYLDES	Enh.	Antal	Enh. pris	Total	Opretning	Fællesarealer	Ombygning / Sammenlægn.	Tilgængelighed	Modernisering	Vedligeholdelse	Nødvendige ustøttede arbejder (automatisk)	
			inkl. moms	inkl. moms								
SUM												
Støttede arbejder												
Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele (til Bossinf Skema A)												
BSF-håndværkerudgifter I ALT:												
103.773.303												
01	Tag		15.847.388									
02	Ydervægge		18.203.171									
03	Døre og vinduer											
04	Altaner og altangange		9.236.300									
05	Etageadskillelser											
06	Fundament og kælder		2.116.000									
07	Vådtrum											
08	Afløb i jord og bygninger		131.500									
09	Installationer (inkl. elevatorer)		23.436.080									
10	Øvrige bygningsdele (indv. vægge, køkken mm.)		30.052.866									
11	Arealudvidelser (primært fælleshuse)		4.750.000									
HVU uden BSF-bygningsdele:												
9.365.000												
Ustøttede arbejder												
Håndværkerudgifter fordelt på bygningsdele (til Bossinf Skema A)												
BSF-håndværkerudgifter I ALT:												
203.099.144												
01	Tag		41.830.078									
02	Ydervægge		39.297.758									
03	Døre og vinduer		23.339.598									
04	Altaner og altangange		9.487.300									
05	Etageadskillelser											
06	Fundament og kælder											
07	Vådtrum											
08	Afløb i jord og bygninger		6.957.100									
09	Installationer (inkl. elevatorer)		50.621.336									
10	Øvrige bygningsdele (indv. vægge, køkken mm.)		29.565.974									
11	Arealudvidelser (primært fælleshuse)		2.000.000									
HVU uden BSF-bygningsdele:												
2.100.000												